

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat: **Primăria or. Rîșcani, r-l Rîșcani**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: **Primăria or. Rîșcani, r-l Rîșcani**
3. Obiectul achizițiilor: **Lucrări de reparație capitală la grădinița de copii nr. 10 or. Rîșcani, r-l Rîșcani**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Lucrări pereți		
1	RpCJ35A	Desfaceri tencuieli interioare sau exterioare discuite la pereti	m2	286,35
2	CF15A2	Tencuieli interioare si exterioare scliviste executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida	m2	286,35
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	286,35
4	CN54B	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact intr-un strat, la pereti	m2	286,35
5	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu tencuilei decorative tink tip „Decor”	m2	286,35
		Lucrări: Tavane		
6	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	128,70
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	128,70
8	CN54B	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact intr-un strat, la pereti	m2	128,70
9	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe bazade copolimeri vinilici in emulsie apoasa aplicate la pereti, aplicate in 2 straturi pe glet	m2	128,70

1	2	3	4	5
		existent, executate manual		
10	RCsO50B	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din mase plastice Mat. marunte (cirpe, petrol etc.):1,01	m	100,00
		Lucrări: Pardosele		
11	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din Linoleum pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	128,70
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	128,70
13	CK28B	Placi executate pe santier din OSB Melaminat	m2	128,70
14	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat c\pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp Materiale marunte (cuie):1.0	m2	128,70
15	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mo	m	100,00
		Lucrări: Timplarii		
16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	11,00
17	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusive	m2	11,00
		Lucrări: Sistema de încălzire		
18	RpSE12A	Demontarea unei beterii de incalzit (calorifere)	buc	9,00
19	RpSE12A	Montarea unei beterii de incalzit (calorifere)	buc	9,00
		Lucrări: Sistem electric		
20	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V,	m	100,00

1	2	3	4	5
		simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate= 1,03		
21	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparert, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	200,00
22	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoolast sau bachelita, Iap-snl4 etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul Pina la 25 A,montate ingroPat sau aparent Pe dibluri din lemn sau plastic	buc	7,00
23	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construire normal, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropate sau apparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conducători de cupru sau aluminiu	buc	5,00
24	RpEF02A	Montatarea corpuri de iluminat multiple(LED), pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate Materiale marunte (banda izol, dibluri etc= 1,02	buc	8,00