

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumerea beneficiarului de stat: Primăria sat. Dănceni, r-l Ialoveni**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primăria sat. Dănceni, r-l Ialoveni**
- 3. Obiectul achizițiilor: Lucrări de reparație capitală la grădinița de copii sat. Dănceni, r-l Ialoveni. Etapa 1**

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	
1	2	3	4	5	
		1. Dormitor zona de cresa			
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	34,6500	
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	59,1400	
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	34,6500	
4	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	6,0000	
5	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	6,0000	
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	59,1400	
7	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	34,6500	
8	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Glafuri usi ferestre canal ventilare 22,05 ml/0,3m)(K=3 pt manopera) Coeficient la manoperei=3,0000	m2	6,6150	
9	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	34,6500	

1	2	3	4	5
		2. Zona sanitara		
10	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11,8000
11	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	24,6400
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	22,2140
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la Tavane	m2	11,8000
14	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	6,0000
15	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	6,0000
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,8540
17	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,8000
		3. Sala de joaca pentru cresa		
19	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	46,9800
20	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	39,3300
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	33,8350
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la Tavane	m2	46,9800
23	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	10,0000
24	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	10,0000

1	2	3	4	5
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	73,1650
26	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	46,9800
27	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Glafuri usi ferestre grinda 31,2 ml/0,3m)(K=3 pt manopera) Coeficient la manoperei=3,0000	m2	9,3600
28	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	23,9700
29	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	50,2550
30	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	23,9700
31	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	4,0000
32	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	4,0000
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,2550
34	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	23,9700
35	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Glafuri usi ferestre canal ventilare)(K=3 pt manopera) Coeficient la manoperei=3,0000	m2	7,2000
		5. Tambur		
36	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	1,6800

1	2	3	4	5
37	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	7,6200
38	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	1,6800
39	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	0,5000
40	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	0,5000
41	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	7,6200
42	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	1,6800
		6. Scara		
43	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,1300
44	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	22,4500
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	10,1300
46	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	2,0000
47	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	2,0000
48	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	22,4500
49	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,1300
50	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de	m2	0,6000

1	2	3	4	5
		ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Glaf 2ml/0,3m)		
51	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica (Ghips-Carton 12,5mm grosime rezistent la umiditate)(K=1,5 pentru profile)	m2	9,3000
52	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,3000
		7. Lucrari sanitare		
53	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	100,0000
54	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	200,0000
55	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	12,0000
56	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	22,0000
57	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	10,0000
58	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	20,0000
59	SB13B	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm (Пластиковые соединительные части (колено, сгиб, переходник, часть для очистки)	buc	9,0000

1	2	3	4	5
		канализационные, стыкуемые сваркой стык в стык, диаметр 110-125 мм) Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0500		
60	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (отвод)	buc	11,0000
		8.1. Usi PVC		
61	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa scara 1x2,1m)	m2	2,1000
		8.2. Ferestre PVC		
62	CK57F	Montarea ferestrelor din profilurilor PVC cu cel putin 5 camere, cu valoarea $U_{prof} \leq 1.50$ W/(m ² xK), geam termopan, cu o sticla Low-E, : (F-antreu - 2,1x2,05(h) m)	m2	4,3050
63	CK57C	Montarea ferestrelor din profilurilor PVC, geam dintr-o singura sticla-mat: (F-Hidrant - 0,95x0,95(h) m)	m2	0,9025
64	CK57F	Montarea ferestrelor din profilurilor PVC cu cel putin 5 camere, cu valoarea $U_{prof} \leq 1.50$ W/(m ² xK), geam termopan, cu o sticla Low-E, : (F-sala de joaca 1- 1,75x2,05(h) m)	m2	3,5875
65	CK57F	Montarea ferestrelor din profilurilor PVC cu cel putin 5 camere, cu valoarea $U_{prof} \leq 1.50$ W/(m ² xK), geam termopan, cu o sticla Low-E, : (F-sala de joaca 2- 1,75x2,05(h) m)	m2	3,5875
66	CK57F	Montarea ferestrelor din profilurilor PVC cu cel putin 5 camere, cu valoarea $U_{prof} \leq 1.50$ W/(m ² xK), geam termopan, cu o sticla Low-E, : (F-sala de joaca 3- 2,1x2,05(h) m)	m2	4,3050
67	CK57F	Montarea ferestrelor din profilurilor PVC cu cel putin 5 camere, cu valoarea $U_{prof} \leq 1.50$ W/(m ² xK), geam termopan, cu o sticla Low-E, : (F-Dormitor 1- 1,8x2,05(h) m)	m2	3,6900
68	CK57F	Montarea ferestrelor din profilurilor PVC cu cel putin 5 camere, cu valoarea $U_{prof} \leq 1.50$ W/(m ² xK), geam termopan, cu o sticla Low-E, : (F-Dormitor 2- 1,75x2,05(h) m)	m2	3,5875

1	2	3	4	5
69	CK57F	Montarea ferestrelor din profilurilor PVC cu cel puțin 5 camere, cu valoarea $U_{prof} \leq 1.50$ W/(m ² xK), geam termopan, cu o sticla Low-E, : (F-Dormitor 3- 0,8x2,05+1,2x0,8(h) m)	m2	2,6000
70	CK57C	Montarea ferestrelor din profilurilor PVC cu cel puțin 5 camere, cu valoarea $U_{prof} \leq 1.50$ W/(m ² xK), geam termopan, cu o sticla Low-E, : (F-baie 1- 0,85x0,87(h) m)x2	m2	1,4790
71	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice, inclusiv instalarea dopurilor laterale	m	13,7500
72	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	13,7500

Nr	Simbol	Șucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate
		9. Lucrari de montare		
		9.1. Tablouri electrice		
		9.1.1. TD 1		
	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,00
	08-03-575-1	Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina, intrerupatoare automate	buc	9,00
	08-03-575-1	Dispozitiv: bare de conexiune	buc	2,00
		Pictograma aplicata pe panou	buc	1,00
		1.2. Echipament de iluminat		
	08-03-594-1	Corp de iluminat cu modul LED (CI-1)	100 buc	0,18
	08-03-594-9	Corp de iluminat cu modul LED si sensor incorporat (CI-12)	100 buc	0,02
		1.3. Cabluri		
	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	5,50
	pret furnizor	Cablu BBΓHΓ(A)-HF 3x1.5 mm ² . Cablu de forta cu 3 conductori din cupru, fara halogeni, cu propagarea redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii, sectiune conductor 1,5 mmp	m.l.	150,00
	pret furnizor	Cablu BBΓHΓ(A)-HF 3x4 mm ² . Cablu de forta cu 3 conductori din cupru, fara halogeni, cu propagarea redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza	m.l.	50,00

Nr	Simbol	Șucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate
		compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii, sectiune conductor 4,0 mmp		
	pret furnizor	Cablu BBΓHF(A)-HF 3x2.5 mm2. Cablu de forta cu 3 conductori din cupru, fara halogeni, rezistent la foc, cu propagarea redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii, sectiune conductor 2,5 mmp	m.l.	300,00
		1.4. Accesorii electrice		
	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate	100 buc	0,04
	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 220V	buc	4,00
	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate	100 buc	0,03
	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 220V	buc	3,00
	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate	100 buc	0,11
	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, IK02, 16A, 230V	buc	11,00
	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata, montare aparenta	100 buc	0,01
	pret furnizor	Priza instalatie deschisa cu legare la pamint, IP20, IK02, 16A, 230V	buc	1,00
		1.5. Tevi si accesorii		
	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	5,00
	pret furnizor	Teava PE p/u electromontaj d=20 mm	m.l.	500,00
	08-02-410-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm	100 m	0,50
	pret furnizor	Teava PE p/u electromontaj d=32 mm	m.l.	50,00
	RpCU06B	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2	m	70,00
	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	100,00

Nr	Simbol	Șucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate
		2. Cost utilaj 2.1. Tablouri electrice 2.1.1. TD 1		
	pret furnizor	Tablou de distributie cu montare incorporata in perete, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 24 module	buc	1,00
	L 4 064 58	Separator de sarcina modular, 1P, In=25A, Un=400V	buc	1,00
	L 4 111 58	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, 30mA, 230V	buc	8,00
	pret furnizor	Bara de legare a firului de N pentru 12 conexiuni, 6x9x113 mm, In=100A, Un=400V	buc	1,00
	pret furnizor	Bara de legare la nul PE pentru 12 conexiuni, 6x9x113 mm, In=100A, Un=400V	buc	1,00
		2.2. Echipament de iluminat		
	pret furnizor	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, modul LED 32W, 4200K, tensiunea de alimentare 230V.	buc	18,00
	pret furnizor	Corp de iluminat cu senzor incorporat (miscare, infrarosu, luminozitate si timpul de actionare), IP20, cu montare aparenta, modul LED 20W, reflector mat, 4000K, tensiunea de alimentare 230V.	buc	2,00